

NAZWA ZAMÓWIENIA	Zadanie nr 6 „Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A 58-100 Świdnica
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Lokalizację Robót podano w p. 1.1. PFU-1
KOD CPV	Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71300000-1 Usługi inżynieryjne Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kategoria: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków
ZAWARTOŚĆ	PRZEDMIAR ROBÓT

1. WSTĘP

1.1. Zakres pozycji

Przedmiar robót (PR) powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

Opisy pozycji podane w rozbiściu ceny jednostkowej/ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w Programie funkcjonalno-użytkowym zgodnie z referencją podaną w Tabeli Przedmiaru robót.

Cena jednostkowa/cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w PFU czy też nie.

Cena jednostkowa/cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją.

1.2. Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 (poz. 385).

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Przedmiaru robót. Pozycje Robót opisanych w PR, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji PR.

Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do cen nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa/ cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji PR będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 WW.

1.3. Płatności

Zapłata wszystkich pozycji zostanie zrealizowana zgodnie z Rozdziałem 14 Warunków Kontraktu.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji w PR – dotyczy tabeli 00 - Wymagania ogólne. W takim przypadku po uzgodnieniu z Inżynierem dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty w oparciu o poszczególne pozycje PR - tabela 00-Wymagania ogólne.

W Przedmiarze Robót w kolumnie 2 wprowadzono kody pozycji:

RP – roboty przygotowawcze i tymczasowe

RR – roboty renowacyjne sieci i studni

XX – roboty pozostałe

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt pn. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica*

Nazwa zamówienia: *„Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie”*

Zbiorcze Zestawienia Kosztów

LP.	Wyszczególnienie	Wartość [PLN] [*]
1	Tabela 00 - Wymagania ogólne	
2	Tabela 01 - Roboty budowlane	
Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT (razem 1 + 2) (do przeniesienia do formularza Oferty).		

** Wartość należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt pn.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Nazwa zamówienia:

„Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie”

Tabela 00 - Wymagania Ogólne				
Lp.	Kod	Nr PFU	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Cena ryczałtowa bez VAT, PLN
1	XX	PFU-1 i PFU-2 (WW-00)	Opracowanie Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę	
2	XX	PFU-1 i PFU-2 (WW-00)	Opracowanie Dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę	
3	XX	PFU-2 (WW-00)	Koszty zajęcia pasa drogowego	
4	XX	PFU-2	Urządzenie Zaplecza Budowy	
5	XX	PFU-2	Utrzymanie Zaplecza Budowy	
6	XX	PFU-2	Likwidacja Zaplecza Budowy	
Razem Tabela 00				
Do przeniesienia do Tabeli Zbiórce Zestawienie Kosztów				

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt pn.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Nazwa zamówienia:

„Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie”

Tabela 01 - Roboty Budowlane							
Lp.	Kod	Nr PFU	Opis Robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
1	Roboty przygotowawcze						
1.1	Czyszczenie i inspekcja kamerą TV						
1	RP	PFU-2	Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja kanału kamionkowego o śr. 200 mm	m	1 417,00		
2	RP	PFU-2	Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja kanału kamionkowego o śr. 160 mm	m	924,00		
3	RP	PFU-2	Czyszczenie (frezowanie) i inspekcja kanału PCV o śr. 160 mm	m	59,00		
1.2	Przygotowanie studni i komór do renowacji						
4	RP	PFU-2	Prace przygotowawcze w studniach betonowych o średnicy 1000 mm przed wykonaniem renowacji	kpl.	31,00		
2	Renowacja kanalizacji						
2.1	Renowacja rurociągów						
2.1.1	Renowacja rurociągów metodą rękawa utwardzanego						
5	RR	PFU-2	Renowacja kanału kamionkowego o śr. 200 mm	m	1 417,00		
6	PR	PFU-2	Renowacja kanału kamionkowego o śr. 160 mm	m	924,00		
7	RR	PFU-2	Renowacja kanału PCV o śr. 160 mm	m	59,00		
2.1.2	Renowacja rurociągów metodą krakingu						
8	RR	PFU-2	Przebudowa metodą krakingu kanału kamionkowego o śr. 200 mm	m	20,00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt pn.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Nazwa zamówienia:

„Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie”

Tabela 01 - Roboty Budowlane								
Lp.	Kod	Nr PFU	Opis Robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]	
2.2	Renowacja studni							
9	RR	PFU-2	Kompleksowa renowacja studni betonowych o średnicy 1000 mm - użycie chemii budowlanej	kpl.	31,00			
10	RR	PFU-2	Montaż stopni żłazowych w studniach betonowych	kpl.	31,00			
2.3	Renowacja włączyń odcinków bocznych sieci							
11	RR	PFU-2	Profile kapeluszowe dla odgałęzień wpiętych w kanał	szt.	33,00			
Razem Tabela 01								
Do przeniesienia do Tabela Zbiorcze Zestawienie Kosztów								